COMUNE DI BAONE
PROVINCIA DI PADOVA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS N. 81/08 SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO A. MANZONI - IMPIANTO ELETTRICO E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI REFEZIONE CUP: F39I22000460006

COMMITTENTE: COMUNE DI BAONE PD

Data, 25/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 31	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato per la formazione dello strato d'usura, tappeto trasparente neutro o colorato, avente granulometria di mm 0-8 a 0-12 confezionato a caldo (temperatura tra i 150 e 170°C) e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione della colorazione a scelta della D.L. in base alla tipologia dell'aggregato, opportunamente miscelati con miscela di resine sintetiche multicomponenti costituita da Resina LT ed Interlene LT in rapporto medio 68:32, variabile in funzione del fuso di riferimento e degli inerti utilizzati con dosaggio simile a bitumi tradizionali tra il 6.5- 8%, dello spessore compresso di mm 30. In funzione dell'eventuale colorazione potranno essere aggiunti al conglomerato pigmenti inorganici (es. ossido di ferro) in percentuali variabili da 0.25% a 3% sul peso degli aggregati stessi, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Codice prezzario Regione Veneto F.13.31 euro (diciannove/21)	m2	19,21
Nr. 3 A.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. Codice Prezzario Regione Veneto A.01.01.a euro (trentadue/29)	h	32,29
Nr. 4 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. Codice Prezzario Regione Veneto A.01.02.a euro (trenta/60)	h	30,60
Nr. 5 A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. Codice Prezzario Regione Veneto A.01.03.a euro (ventotto/39)	h	28,39
Nr. 6 A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. Codice Prezzario Regione Veneto A.01.04.a euro (venticinq/50)	h	25,50
Nr. 7 E.01.01.00	ONERI PER LA SICUREZZA del CANTIERE ai sensi di quanto stabilito dall'art.100 comma 1 e dell'Allegato XV punto 4 del D.Lgs 81/2008, comprendenti i costi relativi alle procedure esecutive, la messa in sicurezza del cantiere (recinzione di cantiere, rimozione di essenze vegetali interferenti con l'area di cantiere), gli apprestamenti (prefabbricato uffici, bagno chimico), le impalcature a norma, le attrezzature, e quant'altro per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute, e le eventuali altre prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto. Costi non soggetti a ribasso d'asta. Compenso calcolato sull'importo dei lavori con incidenza pari al 3%. Codice Prezzario Regione Veneto E.01.01.00 euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 8 E.02.01	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). Codice prezzario Regione Veneto E.02.01 euro (due/67)	m2	2,67
Nr. 9 E.02.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Misurazione sulla lunghezza effettiva. Codice Prezzario Regione Veneto E.02.04 euro (nove/23)	m3	9,23
Nr. 10 E.14.11.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superficiale antiusura ed antiurto costituito da aggregati metallici di selezionata granulometria, additivi coadiuvanti ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m ² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m ² , l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Codice Prezzario Regione Veneto E.14.11.a Spessore 10 cm euro (quarantasette/56)	m2	47,56
Nr. 11 E.14.20.b	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Codice Prezzario Regione Veneto E.14.20.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm euro (ventiotto/14) Data, 25/05/2022	m	28,14

Il Tecnico